
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dachu na budynek "B" i "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzeczu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 30
INWESTOR : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 30
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT 23% : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	185,67		
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	218,59		
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	95,40		
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	9,72		
5	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem	m ³	4,55		
6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - gzymsu okapowego	m ³	4,37		
7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,95		
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³	13,55		
9	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych - nie nadające się do użytku	m ²	75,46		
10	kalkulacja własna	Oplata za transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych	m ²	75,46		
11	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły	m ²	60,12		
12	KNR 2-02 0122-01 analogia	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegły klinkierowej pełnej o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. murowane na zaprawie do klinkieru z wykonaniem spoinowania	m ³	6,51		
13	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm z betonu C16/20	m ²	9,72		
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	108,00		
15	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm - zbrojenie czapek kominowych	t	0,043		
16	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.	m ³	1,80		
17	KNR 2-02 0406-02	Murłaty i belki podwalinowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej impregnowane preparatem grzybo i ogniochronnym mocowane do wieńca za pomocą kotew	m ³ drew.	13,92		
18	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej impregnowane preparatem grzybo i ogniochronnym	m ³	21,69		
19	KNR 2-02 0409-04	Wymiany, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej impregnowane preparatem grzybo i ogniochronnym	m ³	0,09		
20	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej (wiatroizolacja) o paroprzepuszczalności min. 1000 g/m ² 24h przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	1 752,60		
21	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm z listew 25x50 mm impregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym	m ²	1 752,60		
22	NNRNKB 202 0421-01	Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych z listew 38x50 mm impregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym	m ²	1 752,60		
23	KNR 0-15II 0522-03	Pokrycie dachów blachami stalowymi ocynkowanymi o grub. 0,5 mm powlekanych trapezowymi T-35 mocowanymi do łat drewnianych	m ²	1 752,60		
24	NNRNKB 202 0421-02	Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej okapowej i wiatrownicy bocznej do konstrukcji drewnianej dachu	m	276,79		
25	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej grub. 15 cm poziome układane na sucho na dachu - jedna warstwa	m ²	1 657,86		
26	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe ciągnięte o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m	218,59		
27	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe ciągnięte o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m	95,40		
28	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	286,65		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR 2-02 2007-02 analogia	Konstrukcje rusztów pod podsufitkę okapu z listew drewnianych impregnowanych	m ²	65,58		
30	KNR 0-18 2614-01 analogia	Wykonanie podsufitki okapu z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,5 mm powlekanej fałdowej T-8	m ²	65,58		
31	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi zakładkowymi EPS 70-040 o grub. 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej w kolorach pastelowych	m ²	100,54		
32	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 2 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej w kolorach pastelowych	m ²	26,88		
33	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m	94,00		
34	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta stalowego ocynkowanego o śr. 8 mm - na czapkach kominowych	m	46,88		
35	KNR 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt stalowy ocynkowany o śr. 8 mm - na kominach	m	16,00		
36	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej - połączenie pokrycia deachowego z blachy z istniejącymi przewodami odprowadzającymi	szt.	14,00		
37	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej - połączenie przewodów odprowadzających z kominów z pokryciem dachowym	szt.	16,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: